MEM SCHNELL-SPACHTEL

- Hochwertiger, spannungsarmer Reparaturmörtel zum Verfüllen von Löchern und Vertiefungen in Wand- und Bodenbereichen
- Zum Ausgleichen von Beton, Estrich und Zement
- Geeignet unter keramischen Fliesen, Natursteinen sowie elastischen und textilen Belägen
- Nach 30 - 60 Minuten begehbar
- Kunstharzvergütet
- Wasserfest und frostsicher

Verbrauch: 25 kg reichen für 15 m²/ mm Schichtdicke
Gebindegröße: 25 kg

TIPP: Bei Schnellmontagen, z. B. von Treppengeländern, empfehlen wir MEM BLITZ-MÖRTEL, da er in wenigen Minuten fest wird und sich ideal zum Fixieren eignet.

Für alle, die auf schöne Fliesen stehen.

Wenn Sie an Ihren Fliesen lange Freude haben möchten, ist die Wahl des richtigen Fliesenklebers entscheidend. Ein schlechter Kleber kann schnell zu hässlichen Rissbildungen oder schlimmeren Schäden führen. Soll ein alter Fliesenbelag saniert werden, wird der neue Belag häufig direkt auf den alten geklebt. Dabei sollten die Schichtdicken unbedingt so gering wie möglich gehalten werden.

So werden Fliesen perfekt verlegt.

MEM PREMIUM-KLEBER eignet sich hervorragend zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, auch für Feinsteinzeug, Glas und Porzellanmosaik an Innen- und Außenflächen sowie im Unterwasserbereich. Selbst das Fliesen direkt auf den alten Fliesenbelag geht problemlos. Und im Gegensatz zu herkömmlichen Mörteln sparen Sie mit MEM PREMIUM-KLEBER beim Fliesen bis zu 40 % an Aufbauhöhe ein.

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM PREMIUM-KLEBER, MEM SUPER-TIEFGRUND oder MEM SUPER-HAFTGRUND
Werkzeug: Glättkelle, Zahnspachtel, evtl. Quast, Bohrmaschine mit Rühraufsatz

ARBEITSSCHRITTE

1. Der Untergrund sollte sauber, trocken, tragfähig sowie fett- und rissfrei sein.
2. Tragen Sie zunächst eine Grundierung auf: MEM SUPER-TIEFGRUND für saugende und poröse Untergründe, MEM SUPER-HAFTGRUND für dichte und glatte Untergründe.
3. Anschließend rühren Sie 25 kg MEM PREMIUM-KLEBER mit 8 - 8,5 Liter Wasser klumpenfrei an. Die Mischung nach 3 Minuten nochmals durchmischen und innerhalb von 3 Stunden verarbeiten.
4. Tragen Sie zunächst mit der Glättkelle eine dünne Kontaktschicht auf. Dann folgt die eigentliche Mörtelschicht, die Sie mit dem gezahnten Spachtel abkämmen. Beim Verlegen von Fliese auf Fliese sollten Sie vorher eine Kratzspachtelung vornehmen und die Fläche anschließend 12 Stunden durchtrocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten bis zu 2 mm können Sie mit einem gezahnten Spachtel ausgleichen. Wir empfehlen Ihnen eine Zahnung von 8 mm. Für größere Unebenheiten ist MEM SCHNELL-SPACHTEL die richtige Wahl.
5. Jetzt können Sie die Fliesen innerhalb der Einlegezeit von 20 Minuten verlegen. Auf planebenen Untergründen empfehlen wir bei klein- und großformatigen Fliesen mit geringem Rückseitenprofil eine Zahnung von 4 mm. Die Aufbauhöhe sollte dann bei 1,5 - 2 mm liegen.
6. Nach ca. 12 Stunden ist die Fläche begeh- und verfugbar.

TIPP: Eventuelle Mörtelreste oder Zementschleier werden Sie ganz einfach mit MEM ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER los.

MEM PREMIUM-KLEBER

- Auch geeignet für Beton, Leicht- und Porenbeton, Zement-, Kalk- und Gipsputze, Gipsbauplatten, ältere Fliesenbeläge sowie Zement- und Gussasphaltestriche
- Besonders geeignet für „Fliese auf Fliese“
- Speziell für dünne Schichtstärken
- Für innen und außen
- Auch auf Fußbodenheizungen

Verbrauch: 25 kg reichen für 16 m²
Gebindegröße: 25 kg

DEUTSCHE BAUCHEMIE
Flexmörtel
Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie „Flexmörtel“

CE
MEM Bauchemie
Am Emsdeich 52
26789 Leer/Ostfriesland
08
EN 12004
Zementärer Klebemörtel für die Fliesenverlegung innen und aussen
Klassifikation und Kennzeichnung
C2 TE